
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych Chrobry Głogów S.A.
INWESTOR : Chrobry Głogów S.A.
ADRES INWESTORA : ul Rudnowska 17b, 67-200 Głogów
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 90475.69 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć i 69/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA OGRODZENIA BETONOWEGO NA PANELOWE OCYNKOWANE			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²		
d.1	0308-02	145.00*1.80	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10	59.00	dół.	59.000	
				RAZEM	59.000
3	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych z prętów stalowych ocynkowanych. Szer. panela 2,5m , wys. 2,03m w ramach na słupkach stalowych.z kształtowników o rozstawie 2,50m obsadzonych w gniazdach cokołów. Srednica pretow stalowych 6m m	m		
d.1	1804-12	145	m	145.000	
	analogia			RAZEM	145.000
4	KNR-W 2-02	Furtka wysokości do 2.1 m szerokość furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm z zamkiem na klucz	kpl.		
d.1	1808-09	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
2		WYMIANA OGRODZENIA BETONOWEGO NA BETONOWE			
5	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²		
d.2	0308-02	40.00*1.80	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²		
d.2	0308-01	40.00*2.20	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
3		MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO OCYNKOWANEGO ŁAMANEGO 3D			
7	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.3	0312-10	27	dół.	27.000	
				RAZEM	27.000
8	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych ŁAMANYCH 3D z prętów stalowych (srednica5mm) ocynkowanych. Szer. panela 2,5m , wys. 2,20m w ramach na słupkach stalowych.z kształtowników o rozstawie 2,50m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
d.3	1804-12	65	m	65.000	
	analogia			RAZEM	65.000
4		WYWIEZIEŃIE GRUZU ZE SKŁADOWANIEM			
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km	m ³		
d.4	0108-11 0108-12	145.00*1.80*0.10+40.00*1.80*0.10	m ³	33.300	
				RAZEM	33.300
10	analogia	Składowanie gruzu	m ³		
d.4		145.00*1.80*0.10+40.00*1.80*0.10	m ³	33.300	
				RAZEM	33.300