
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Równanie terenu przy planowanym skateparku
ADRES INWESTYCJI : Zespół Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych GOS, ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów
INWESTOR : Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Raczkowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - Rozplantowanie ziemi z hały i skrócenie skarpy-nasypu przy ogro-	m ³		
d.1	0229-01	dzeniu 532.50 348.00	m ³ m ³	532.500 348.000	
				RAZEM	880.500
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za	m ³		
d.1	0229-04	każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 poz.1	m ³	880.500	
				RAZEM	880.500
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za	m ³		
d.1	0229-07	każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 3 poz.1	m ³	880.500	
				RAZEM	880.500
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za	m ³		
d.1	0229-10	każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m Krotność = 6 poz.1	m ³	880.500	
				RAZEM	880.500
5	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW	m ²		
d.1	0233-04	(100 KM) w gruncie kat. I-II (32.50+50.00)/2*138.50 5.00*25.00	m ² m ²	5713.125 125.000	
				RAZEM	5838.125
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-01	4450.00	m ²	4450.000	
				RAZEM	4450.000